

Krav på arbetsplatsen vid spackling

Vid beställning av pumptjänst i samband med golvspackling eller EPSning.

Bokning av pumptjänsten skall ske senast 7 arbetsdagar innan önskat leveransdatum, för att säkerställa att den önskade leveranstiden skall hållas.

Offerten skall vara godkänd av kund om vad som ingår i priset.

ÄTA-arbeten, vid ändringar & tillägsarbeten betalas detta separat enligt överenskommelse.

När eller om det krävs skall avvikelseraport fyllas i och ÄTA-arbeten dokumenteras och skrivs på.

Arbetsgång

En checklista skall upprättas och gemensamt går igenom med beställare och entreprenör, innan arbetet påbörjas.

Underlaget

Skall vara godkänt enligt gällande bygg och branschnorm, Krymp och krypningar samt RF verifierat.

1. Entreprenören

Ansvarar för att rätt spackel väljs och att produkten blandas enligt produktblad.

1a är en avvikelserapport

2. Beställaren

Skall leva upp till dokumentet nedan krav på arbetsplatsen.

2a beställaren har kollat av förutsättningarna

Parkering för pump och bil

Uppställningsplats för pumpstation max 30 meter från bil.

Vatten framdraget till pumputrustning med atlas eller gardena - koppling.

Vattentryck minst 3 bar.

3 fas uttag. Säkringar minst 16 A tröga. Automatsäkring klassad C.

Möjlighet att rengöra pumputrustning.

Underlaget skall vara fritt från cementhud, färg, olja, och limrester mm.

Underlaget skall vara klart för avjämning : rent, primat alt tätat.

Eventuella hål eller andra läckage mot vägg eller håltagningar skall tätas.

Ytan skall vara avvägd och höjdsatt med nivåmarkörer.

Lokalen skall vara uppvärmd och tät, min 10 grader C (även underlaget).

Ytor besiktigade enligt HusAMA 98 Kap MHJ enligt tabell 43, DC/1.

1a

2a

Om alla dessa krav ej är uppfyllda när entreprenören anländer, debiteras 3500:- exkl. moms för bomkörning.

Datum :

Offert Nr :

Kund:

Entreprenör :

Adress :

Adress :

Post Nr :

Post Nr :

Mobil :

Mobil :

