

kontrollplan projekt B²B

Upphandling	AB-U 07 allmänna bestämmelser för underentreprenad. ABT-U 07 allmänna bestämmelser för underentreprenad på totalentreprenad. PLATT 07 allmänna bestämmelser för plattsättning B ² B. Avvikelsesrapport och rutiner för hur detta skall hanteras. ÄTA-Arbeten har gått igenom hur det skall hanteras.
Tider	Kontrollera att tidsschemat är ok med igångsättning och färdigställande, Stäm av med leverantör på materialet.
Hantering	Hur kan materialet lastas av och lagerhållas under arbetets gång. Kontrollera att rätt material är levererat och att det inte är transportskadat.
Produkter	Kontrollera att material överensstämmer med handling eller avtal. Kräv: kvalitetsdokument, säkerhetsdatablad, byggvarudokument och skötselanvisningar.
Konstruktion	Kontrollera att konstruktion är enligt gällande byggnorm. Skivkonstruktionens böjstyvhet och typ av skiva. Betongens planhet och ytjämnhet motsvarande brädriven. RF under 85 samt beständighet.
Systemlösning	Kontrollera att tätskiktssystem eller monteringsbeskrivning är enligt BBV`s gällande utgåva. Kräv: monteringsbeskrivning eller systemlösning av leverantör.
Underlag	Underlag skall vara plana, torra och fria från lösa partiklar, fett, spackelrester etc. Material och underlag får inte ha lägre temperatur än 10 grader C. Underlaget skall fylla toleranskraven enligt RA 93. Skivor skall enligt leverantör vara dokumenterat lämpade/avsedda som underlag för keramiska plattor. Puts skall ha en brädriven yta, struktur 3-4 kapitel LBS i Hus AMA 98. Kalkbruk får inte användas.
Golvbrunn	Lokala fall 1:100 vid badkar och i dusch skall lutningen vara minst 1:50. Golvbrunn skall vara typgodkänd enligt SS EN 1253 och ha SP nummer. Vid skivkonstruktioner på golv skall golvbrunnen monteras så att spackel får minst 12 mm tjocklek. Golvnäravgolvbrunnar se anvisningar, golvnäravgolvbrunnar.
Mjukfogar	Antimögelbehandlad våtrumssilikon används vid behov i Vägg / väggvinkel och Golv /väggvinkel.
Rörelsefog	Dilatationsfogar placeras enligt anvisningar från arkitekt eller konstruktör. Vägleddning : Rörelsefogar anbringas i fält med största kantlängd av 7 lpm. Rörelsefogar anbringas även i övergång till andra konstruktionsdelar såsom väggar, pelare, fundament och rörgenomföring samt över dilatationsfogar i konstruktionen. För golv som är utsatta för tung trafik (3 kN per hjul) bör rörelsefogarna inte korsa trafikstråk. Om så sker skall rörelsefogarna förstärkas enligt MBE. AMA / 98.
Egenkontroll	Plattsättaren gör en egen översyn av arbetet innan överlämning till beställaren.
Byggstädning	Kontrollera ven som håller i vad, ofta används många olika städprodukter på gott och ont.
Besiktning	Sker av kontrollant, ev anmärkning åtgärdas enligt överenskommelse.
Utförande	Enligt upphandlingskrav alt Byggkeramikrådets handbok Plattsättning – riktlinjer för färdigt utförande.
Miljö och Kvalitetspärm	kvalitetsdokument, säkerhetsdatablad, byggvarudokument och skötselanvisningar.

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler BBR BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12